

施工前



外壁の清掃

外壁に付いている汚れ、ごみ、油分、水分を除去してください。

ひさしの取り付け



- ・ひさし取り付け用の下穴をあけ、漏水防止用のシーリング材を充填させます。
- ・ひさし本体を外壁に取り付けします。



壁付部材の取り付け



- ・壁付部材を組み立てます。
- ・ひさしに壁付部材を仮取り付けし、壁付部材取り付け用の下穴をあけます。



- ・外壁にあけた下穴に漏水防止用のシーリング材を充填します。



- ・壁付部材を外壁にねじ止めします。
- ・壁付部材にカバー材を取り付けします。



施工後



シーリング処理



- ・壁付部材のシーリングスペースにバックアップ材を貼り付けた後、壁付部材のまわりにシーリング処理をします。

外壁に直接、ねじ穴をあけますのでシーリング処理は必ず行ってください。



施工開始から短時間で完了する施工です。

